

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮИ. о. технического директора
АО «Тамбовские коммунальные системы»
М.В. Котенева

« ____ » _____ г.

« 18 » сентября 2019 г.

Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №49

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
«Устройство ограждения ВЗУ №4, скважина №49»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2019г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 189 677 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 128 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 963 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ремонт ограждения												
1	ТЕР09-03-046-03	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	2,42 100 м2	727,84 391,27	48,82 3,43	287,75	1761	947	118 8	696	52,10 126,08	
2	101-3880	Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм	242 м2	26,00 0,00	0,00 0,00	26,00	6292	0	0 0	6292	0,00 0,00	
3	103-0142	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	147 м	43,20 0,00	0,00 0,00	43,20	6350	0	0 0	6350	0,00 0,00	
4	101-1613	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1	0,02686 т	5784,00 0,00	0,00 0,00	5784,00	155	0	0 0	155	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		диаметром 8 мм										
5	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,2466 100 м2 окрашиваемой поверхности	330,11 46,25	9,38 0,08	274,48	81	11	2 0	68	5,31 1,31	
6	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-124	0,2466 100 м2 окрашиваемой поверхности	695,83 18,33	7,00 0,08	670,50	172	5	2 0	165	2,47 0,61	
7	Прайс-лист		4 шт	19,36 0,00	0,00 0,00	19,36	77	0	0 0	77	0,00 0,00	
8	Прайс-лист		2 шт	2,20 0,00	0,00 0,00	2,20	4	0	0 0	4	0,00 0,00	
9	111-0124	Замок висячий стрелочный 105-00-00СБ	1 шт.	102,00 0,00	0,00 0,00	102,00	102	0	0 0	102	0,00 0,00	
Итого по разделу							14994	963	122 8	13909	128,00	
В том числе основные материалы в базовых ценах							12899			12899		
Итого							14 994					
Накладные расходы (пп. 1, 5, 6) (90%)							874					
Итого накладных расходов							874					
Итого							15 868					
Сметная прибыль (пп. 1) (85%)							812					
Сметная прибыль (пп. 5, 6) (70%)							11					
Итого сметной прибыли							823					
Итого							16 691					
Всего							16691	963	122 8	13909	128,00	
В том числе основные материалы							12899			12899		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Рыночный коэффициент 1 кв 2019		9,47	158 064
НДС			20
ВСЕГО			189 677

Проверил



Фомин А.А.