

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор  
АО «Тамбовские Коммунальные  
Системы»

Н.Г. Усачев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.

**С М Е Т А № 1**  
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: «Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от улицы Красная до улицы Носовская» диаметр 350 - 400 мм протяженность ориентировочно 0,350 км

Наименование организации «Заказчика»: АО «Тамбовские коммунальные системы».

№ п/п	Характеристика здания, сооружения, вида работ	Ссылка на докум., обоснование цены ПИР	Расчет стоимости а + вх или объем СМР * % / 100 или колич. * цена	Стоимость, тыс. руб.
1	Проектирование Капитальный ремонт сети канализации по улице Коммунальная на участке от улицы Красная до улицы Носовская» диаметр 350 - 400 мм протяженность ориентировочно 0,350 км	СБЦП 81-2001-07 «КИСиС» табл. 5 пункт 3 Кдц-4,42 на IV кв.. 2020 к 01.01.01 г. К=0,50 на стадию «П» и К=0,50 на стадию «Р» п.2.4.11 СБЦП 81-2001-07 К=1,1 на трубы из полиэтилена п. 2.4.8 К=1,1 на коммуникации в зоне работ	$C = (55,04 + 0,213 \times 350) \times$ $4,42 \times (0,50 + 0,50) \times 1,1 \times 1$ $,1 =$	693,07
2	Инженерно-геологические изыскания			70,0
3	Инженерно-геодезические изыскания			75,0
4	Инженерно-экологические изыскания			90,0
5	Разработка проекта по организации дорожного движения			80,0

Итого по смете с  
НДС:

998,073 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч семьдесят три  
рубля)

Проверил И.О. начальника СКСиИ

Составитель сметы:

*Зенкина*  
*Новикова*

Зенкина О.С.

Новикова И.В.