

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Восстановление асфальтобетонного покрытия дворового проезда»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 1 850,42 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,38 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 2,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРр68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,001 100 м3 конструкций	5375,13 1654,78	3720,35 347,68	0,00	5	2	4 0	-1	243,35 0,24	
2	ТЕРр68-12-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,002 100 м3 конструкций	517,22 118,30	398,92 48,41	0,00	1	0	1 0	0	18,37 0,04	
3	ТЕРпр01-01-001-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в	0,57 1 т груза	3,95 0,00	3,52 0,34	0,43	2	0	2 0	0	0,00 0,00	

Смета № 2080724083 от 19.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
4	ТЕРпг03- 21-01- 010	Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемнос- тью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]	0,57 1 т груза	13,05 0,00	13,05 0,00	0,00	7	0	7 0	0	0,00 0,00	
5	ТЕР27- 04-005- 01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]	0,001 1000 м ² основан- ия	50763,26 286,46	6186,60 672,68	44290,20	51	0	6 1	45	42,88 0,04	
6	ТЕР27- 10-001- 06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]	0,0016 1 т битума и битумны х эмульси й	2741,15 63,79	297,70 0,00	2379,66	4	0	0 0	4	8,20 0,01	
7	ТЕР27- 06-026- 01	Розлив вяжущих материалов [пп. 8.7.1. по сметным нормам,	0,0016 1 т	1581,58 0,00	48,94 7,32	1532,64	3	0	0 0	3	0,00 0,00	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))										
8	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))]	0,001 1000 м2 покрытия	56475,97 346,63	2841,85 269,02	53287,49	56	0	3 0	53	44,04 0,04	
9	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))]	0,004 1000 м2 покрытия	5627,17 0,82	3,65 0,00	5622,70	23	0	0 0	23	0,10 0,00	
Итого по разделу							152,00	2,00	23,00 1,00	127,00	0,38	
Итого							152,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (104%)							2,08					
Накладные расходы (пп. 5) (142%)							1,42					
Итого накладных расходов							3,50					
Итого							155,50					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (60%)							1,20					
Сметная прибыль (пп. 5) (к=0,85; 95%)							0,81					
Итого сметной прибыли							2,01					

Смета № 2080724083 от 19.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого							157,51					
Всего							157,51	2,00	23,00	127,00		
									1,00		0,38	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			157,51
Накладные расходы (пп. 1, 2) (104%)			2,08
Накладные расходы (пп. 5, 6, 7, 8, 9) (142%)			1,42
Итого накладных расходов			3,50
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (60%)			1,20
Сметная прибыль (пп. 5, 6, 7, 8, 9) (k=0,85; 95%)			0,81
Итого сметной прибыли			2,01
Итого			157,51
ИТОГО			157,51
Рыночный коэффициент	9,79		1 542,02
ИТОГО			1 542,02
НДС		20	308,40
В С Е Г О			1 850,42

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**«Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части дороги с разметкой части»**

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/нр - №362/нр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 3 142,12 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,20 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 0,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0025 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2687,23 118,59	2556,44 182,00	12,20	7	0	6 0	1	18,08 0,05	100
2	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	0,25 м3	53,90 0,00	0,00 0,00	53,90	13	0	0 0	13	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР27-04-005-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²) однослойных [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,001 1000 м2 основан ия	50763,26 286,46	6186,60 672,68	44290,20	51	0	6 1	45	42,88 0,04	100
4	408-0006	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм	-0,015 м3	264,00 0,00	0,00 0,00	264,00	-4	0	0 0	-4	0,00 0,00	
5	408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	-0,189 м3	213,00 0,00	0,00 0,00	213,00	-40	0	0 0	-40	0,00 0,00	
6	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	0,204 м3	213,00 0,00	0,00 0,00	213,00	43	0	0 0	43	0,00 0,00	
7	ТЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,017 1000 м2 основан ия	2968,85 0,00	285,05 30,88	2683,80	50	0	5 1	45	0,00 0,00	100
8	408-0008	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	-0,2142 м3	213,00 0,00	0,00 0,00	213,00	-46	0	0 0	-46	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	408-0020	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм	0,2142 м3	213,00 0,00	0,00 0,00	213,00	46	0	0 0	46	0,00 0,00	
10	ТЕР27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0014 1 т битума и битумны х эмульси й	2741,15 63,79	297,70 0,00	2379,66	4	0	0 0	4	8,20 0,01	100
11	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,0014 1 т	1581,58 0,00	48,94 7,32	1532,64	2	0	0 0	2	0,00 0,00	100
12	ТЕР27-06-020-07	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,001 1000 м2 покрыти я	45475,61 346,63	2834,85 268,60	42294,13	45	0	3 0	42	44,04 0,04	100
13	ТЕР27-06-021-07	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-07 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически	0,004 1000 м2 покрыти я	5346,69 0,82	74,60 0,00	5271,27	21	0	0 0	21	0,10 0,00	100

Смета № 2080724082 от 18.08.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
14	ТЕР27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))	0,001 1000 м2 покрытия	56475,97 346,63	2841,85 269,02	53287,49	56	0	3 0	53	44,04 0,04	100
15	410-0001	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	-0,102 т	520,00 0,00	0,00 0,00	520,00	-53	0	0 0	-53	0,00 0,00	
16	410-0006	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	0,102 т	497,00 0,00	0,00 0,00	497,00	51	0	0 0	51	0,00 0,00	
17	ТЕР27-06-021-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-02 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))	0,002 1000 м2 покрытия	5627,17 0,82	3,65 0,00	5622,70	11	0	0 0	11	0,10 0,00	100
18	410-0005	Смеси асфальтобетонные дорожные,	-0,0256 т	439,00 0,00	0,00 0,00	439,00	-11	0	0 0	-11	0,00 0,00	

Смета № 2080724082 от 18.08.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетон а мелко и крупнозернисты е, песчаные), марка II, тип А										
19	410-0006	Смеси асфальтобетон ные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетон а мелко и крупнозернисты е, песчаные), марка II, тип Б	0,0256 т	497,00 0,00	0,00 0,00	497,00	13	0	0 0	13	0,00 0,00	
20	ТЕР27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной 0,1 м [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,002 1 км линии	1324,94 26,43	218,09 26,21	1080,42	3	0	0 0	3	4,21 0,01	100
21	ТЕР27-09-016-04	Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,001 1 км линии	800,99 26,43	218,09 26,21	556,47	1	0	0 0	1	4,21 0,00	100
Итого по разделу							263,00	0,00	23,00 2,00	240,00	0,20	
В том числе основные материалы в базовых ценах							12,00			12,00		
Итого							263,00					
Накладные расходы (пп. 3, 7) (142%)							2,84					
Итого накладных расходов							2,84					
Итого							265,84					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль (пп. 3, 7) (k=0,85; 95%)							1,62					
Итого сметной прибыли							1,62					
Итого							267,46					
Всего							267,46	0,00	23,00	240,00		
									2,00		0,20	
В том числе основные материалы							12,00			12,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			267,46
Накладные расходы (пп. 1, 12, 13) (k=0,9; 142%)			0,00
Накладные расходы (пп. 3, 7, 10, 11, 14, 17, 20, 21) (142%)			2,84
Итого накладных расходов			2,84
Сметная прибыль (пп. 1, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21) (k=0,85; 95%)			1,62
Итого сметной прибыли			1,62
Итого			267,46
ИТОГО			267,46
Рыночный коэффициент	9,79		2 618,43
ИТОГО			2 618,43
НДС		20	523,69
ИТОГО			3 142,12
В С Е Г О			3 142,12

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ г.

«___» _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Восстановление асфальтобетонного тротуара»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 1 276,90 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,53 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 3,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см подтротуары из кирпичного или известнякового щебня [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01 100 м2 дорожек и тротуаров	5591,11 208,52	331,71 35,86	5050,88	56	2	3 0	51	30,18 0,30	
2	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	0,01 100 м2 покрытия	3455,31 132,15	72,47 0,59	3250,69	35	1	1 0	33	17,39 0,17	

Смета № 2080724084 от 19.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]										
3	ТЕР27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]	0,02 100 м2 покрытия	562,07 20,27	10,61 0,00	531,19	11	0	0 0	11	2,67 0,05	
Итого по разделу							102,00	3,00	4,00 0,00	95,00	0,53	
Итого							102,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (142%)							4,26					
Итого накладных расходов							4,26					
Итого							106,26					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (к=0,85; 95%)							2,42					
Итого сметной прибыли							2,42					
Итого							108,69					
Всего							108,69	3,00	4,00 0,00	95,00	0,53	

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

Итого	108,69
Накладные расходы (пп. 1, 2, 3) (142%)	4,26
Итого накладных расходов	4,26
Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3) (к=0,85; 95%)	2,42
Итого сметной прибыли	2,42
Итого	108,69
ИТОГО	108,69

Смета № 2080724084 от 19.08.2021

Рыночный коэффициент	9,79	1 064,08
----------------------	------	----------

ИТОГО		1 064,08
НДС	20	212,82
ВСЕГО		1 276,90

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»
Н.Г.Усачев

« ____ » _____ 2021г.

« ____ » _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Восстановление покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью плитки)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/нр - №362/нр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 1 699,34 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 1,60 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 12,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 1 м3 подстил ающего слоя	125,08 27,68	32,35 3,10	65,05	13	3	3 0	7	3,92 0,39	100
2	ТЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м 240 шт. [пп. 8.7.1. по сметным	0,1 10 м2	114,24 93,94	17,12 0,66	3,18	11	9	2 0	0	12,08 1,21	100

Смета № 2080724085 от 18.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
3	403-8818	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм	1,02 м2	93,62 0,00	0,00 0,00	93,62	95	0	0 0	95	0,00 0,00	
Итого по разделу							119,00	12,00	5,00 0,00	102,00	1,60	
В том числе основные материалы в базовых ценах							95,00			95,00		
Итого							119,00					
Накладные расходы (пп. 1) (123%)							3,69					
Накладные расходы (пп. 2) (142%)							12,78					
Итого накладных расходов							16,47					
Итого							135,47					
Сметная прибыль (пп. 1) (к=0,85; 75%)							1,91					
Сметная прибыль (пп. 2) (к=0,85; 95%)							7,27					
Итого сметной прибыли							9,18					
Итого							144,65					
Всего							144,65	12,00	5,00 0,00	102,00	1,60	
В том числе основные материалы							95,00			95,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
---------------------	-------------	---------	-----------------

Итого			144,65
Накладные расходы (пп. 1) (123%)			3,69
Накладные расходы (пп. 2) (142%)			12,78
Итого накладных расходов			16,47
Сметная прибыль (пп. 1) (к=0,85; 75%)			1,91
Сметная прибыль (пп. 2) (к=0,85; 95%)			7,27
Итого сметной прибыли			9,18
Итого			144,65
ИТОГО			144,65
Рыночный коэффициент	9,79		1 416,12
ИТОГО			1 416,12
НДС		20	283,22

Смета № 2080724085 от 18.08.2021

ИТОГО	1 699,34
ВСЕГО	1 699,34

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ Г.

«___» _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 50 мм (водоснабжение)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 316,45 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,35 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 3,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-01-021-01	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 50 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,001 1 км трубопр овода	2187,59 915,10	1272,49 140,58	0,00	2	1	1 0	0	120,41 0,12	
2	ТЕР22-01-021-01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 50 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в	0,001 1 км трубопр овода	21891,07 1753,95	2651,01 292,88	17486,11	22	2	3 0	17	230,78 0,23	3-Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
Итого по разделу							24,00	3,00	4,00	17,00		
Итого							24,00		0,00		0,35	
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							3,51					
Итого накладных расходов							3,51					
Итого							27,51					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							2,22					
Итого сметной прибыли							2,22					
Итого							29,73					
Всего							29,73	3,00	4,00	17,00		
									0,00		0,35	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			29,73
Рыночный коэффициент	8,87		263,71
ИТОГО			263,71
НДС		20	52,74
ИТОГО			316,45
ВСЕГО			316,45

Проверил



М.В.Котенева

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 100 мм (водоснабжение)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____

827,36 Руб.

Трудоемкость работ: _____

0,39 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____

3,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-01-021-03	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 110 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,001 1 км трубопр овода	2862,49 1026,18	1836,31 199,85	0,00	3	1	2 0	0	135,02 0,14	
2	ТЕР22-01-021-03	Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 110 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в	0,001 1 км трубопр овода	69468,92 1966,84	3825,65 416,35	63676,43	69	2	4 0	63	258,80 0,26	

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
Итого по разделу							72,00	3,00	6,00 0,00	63,00	0,39	
Итого							72,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							3,51					
Итого накладных расходов							3,51					
Итого							75,51					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							2,22					
Итого сметной прибыли							2,22					
Итого							77,73					
Всего							77,73	3,00	6,00 0,00	63,00	0,39	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
---------------------	-------------	---------	-----------------

ИТОГО			77,73
Рыночный коэффициент	8,87		689,47
ИТОГО			689,47
НДС		20	137,89
ИТОГО			827,36
ВСЕГО			827,36

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Замена учпстка полиэтиленовой трубы Д 110 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____

1 802,06 Руб.

Трудоемкость работ: _____

0,60 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____

5,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-01	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 110 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	2631,81 159,32	2472,49 99,19	0,00	26	2	25 1	-1	20,72 0,21	
2	ТЕР23-01-030-01	Укладка безнапорных трубопроводов из	0,01 100 м трубопр оводов	5463,95 305,37	5151,02 206,65	7,56	55	3	52 2	0	39,71 0,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		полиэтиленовых труб диаметром 110 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
3	507-3190	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 110 мм	1 м	41,58 0,00	0,00 0,00	41,58	42	0	0 0	42	0,00 0,00	
Итого по разделу							123,00	5,00	77,00 3,00	41,00	0,60	
В том числе основные материалы в базовых ценах							42,00			42,00		
Итого							123,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							132,36					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							138,28					
Всего							138,28	5,00	77,00 3,00	41,00	0,60	
В том числе основные материалы							42,00			42,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			138,28
Рыночный коэффициент	10,86		1 501,72
ИТОГО			1 501,72
НДС		20	300,34
ИТОГО			1 802,06
ВСЕГО			1 802,06

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ г.

«___» _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 150 мм (водоснабжение)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 1 624,70 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,50 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 3,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-01-021-05	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 160 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,001 1 км трубопр овода	3943,99 1291,06	2652,93 282,49	0,00	4	1	3 0	0	171,91 0,17	
2	ТЕР22-01-021-05	Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 160 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в	0,001 1 км трубопр овода	141138,11 2474,54	5526,94 588,51	133136,63	141	2	6 1	133	329,50 0,33	

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
Итого по разделу							145,00	3,00	9,00 1,00	133,00	0,50	
Итого							145,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							4,68					
Итого накладных расходов							4,68					
Итого							149,68					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							2,96					
Итого сметной прибыли							2,96					
Итого							152,64					
Всего							152,64	3,00	9,00 1,00	133,00	0,50	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			152,64
Рыночный коэффициент	8,87		1 353,92
ИТОГО			1 353,92
НДС		20	270,78
ИТОГО			1 624,70
ВСЕГО			1 624,70

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 160 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 2 284,25 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,60 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 5,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-01	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 160 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кзм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	2631,81 159,32	2472,49 99,19	0,00	26	2	25 1	-1	20,72 0,21	
2	ТЕР23-01-030-01	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы	0,01 100 м трубопр оводов	5463,95 305,37	5151,02 206,65	7,56	55	3	52 2	0	39,71 0,40	

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		х труб диаметром 160 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
3	507-3192	Трубы безнапорные муфтовые из полиэтилена "КОРСИС" SN 8 диаметром 160 мм	1 м	79,12 0,00	0,00 0,00	79,12	79	0	0 0	79	0,00 0,00	
Итого по разделу							160,00	5,00	77,00 3,00	78,00	0,60	
В том числе основные материалы в базовых ценах							79,00			79,00		
Итого							160,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							169,36					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							175,28					
Всего							175,28	5,00	77,00 3,00	78,00	0,60	
В том числе основные материалы							79,00			79,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			175,28
Рыночный коэффициент	10,86		1 903,54
ИТОГО			1 903,54
НДС		20	380,71
ИТОГО			2 284,25
ВСЕГО			2 284,25

Проверил

М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г. Усачев

«___» _____ г.

«___» _____ 2021 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 200 мм (водоснабжение)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 2 752,01 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,58 Чел. час.

Средства на оплату труда: _____ 4,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	ЗП маш						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-01-021-06	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 215 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,001 1 км трубопр овода	5028,14 1494,91	3533,23 369,32	0,00	5	1	4 0	0	199,06 0,20	
2	ТЕР22-01-021-06	Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 215 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в	0,001 1 км трубопр овода	244342,29 2865,25	7360,89 769,41	234116,15	244	3	7 1	234	381,52 0,38	1-Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))										
Итого по разделу							249,00	4,00	11,00	234,00		
Итого							249,00		1,00		0,58	
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							5,85					
Итого накладных расходов							5,85					
Итого							254,85					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							3,70					
Итого сметной прибыли							3,70					
Итого							258,55					
Всего							258,55	4,00	11,00	234,00		
									1,00		0,58	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			258,55
Рыночный коэффициент	8,87		2 293,34
ИТОГО			2 293,34
НДС		20	458,67
ИТОГО			2 752,01
ВСЕГО			2 752,01

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Форма № 4.

Генеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные системы»
_____ Н.Г.Усачев

« ____ » _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 225 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 4 056,60 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,55 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 5,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-01	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 225 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	2631,81 159,32	2472,49 99,19	0,00	26	2	25 1	-1	20,72 0,21	
2	ТЕР23-01-030-01	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 225	0,01 100 м трубопр оводов	4393,92 265,54	4120,82 165,32	7,56	44	3	41 2	0	34,53 0,35	3-Д

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		мм										
3	507-5121	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 225 мм	1 м	225,75 0,00	0,00 0,00	225,75	226	0	0 0	226	0,00 0,00	
Итого по разделу							296,00	5,00	66,00 3,00	225,00	0,55	
В том числе основные материалы в базовых ценах							226,00			226,00		
Итого							296,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							305,36					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							311,28					
Всего							311,28	5,00	66,00 3,00	225,00	0,55	
В том числе основные материалы							226,00			226,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
---------------------	-------------	---------	--------------

ИТОГО			311,28
Рыночный коэффициент	10,86		3 380,50
ИТОГО			3 380,50
НДС		20	676,10
ИТОГО			4 056,60
ВСЕГО			4 056,60

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

« ____ » _____ 2021г.

« ____ » _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 250 мм (водоснабжение)»**

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 4 134,77 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,60 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 5,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-01-021-07	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 280 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,001 1 км трубопр овода	5560,00 1533,84	4026,16 414,93	0,00	6	2	4 0	0	204,24 0,20	
2	ТЕР22-01-021-07	Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 280 мм [п. 6.7.1. по	0,001 1 км трубопр овода	370892,20 2939,86	8387,83 864,44	359564,51	371	3	8 1	360	391,46 0,39	1-Д

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
Итого по разделу							377,00	5,00	12,00 1,00	360,00	0,60	
Итого							377,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							7,02					
Итого накладных расходов							7,02					
Итого							384,02					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							4,44					
Итого сметной прибыли							4,44					
Итого							388,46					
Всего							388,46	5,00	12,00 1,00	360,00	0,60	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
---------------------	-------------	---------	--------------

ИТОГО			388,46
Рыночный коэффициент	8,87		3 445,64
ИТОГО			3 445,64
НДС		20	689,13
ИТОГО			4 134,77
ВСЕГО			4 134,77

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 280 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 5 449,85 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,68 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 5,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-02	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 280 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	3150,73 178,42	2972,31 121,88	0,00	32	2	30 1	0	23,20 0,23	
2	ТЕР23-01-030-02	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы	0,01 100 м трубопр оводов	6546,25 341,98	6192,31 253,92	11,96	65	3	62 3	0	44,47 0,44	3-Д

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		х труб диаметром 250 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15))]										
3	507-5122	Трубы полимерные со структурирован ной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001- 73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 280 мм	1 м	304,16 0,00	0,00 0,00	304,16	304	0	0 0	304	0,00 0,00	
Итого по разделу							401,00	5,00	92,00 4,00	304,00	0,68	
В том числе основные материалы в базовых ценах							304,00			304,00		
Итого							401,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							10,53					
Итого накладных расходов							10,53					
Итого							411,53					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							6,66					
Итого сметной прибыли							6,66					
Итого							418,19					
Всего							418,19	5,00	92,00 4,00	304,00	0,68	
В том числе основные материалы							304,00			304,00		

Наименование затрат

Коэффициент

Процент

Сумма
в руб.

ИТОГО

418,19

Рыночный коэффициент

10,86

4 541,54

ИТОГО

4 541,54

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

НДС	20	908,31
ИТОГО		5 449,85
ВСЕГО		5 449,85

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 300 мм (водоснабжение)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/нр - №362/нр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 6 220,99 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,62 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 5,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-01-021-08	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 315 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,001 1 км трубопр овода	6084,30 1585,66	4498,64 461,75	0,00	6	2	4 0	0	211,14 0,21	
2	ТЕР22-01-021-08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 315 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам,	0,001 1 км трубопр овода	566527,75 3039,19	9372,17 961,99	554116,39	567	3	9 1	555	404,68 0,40	

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
Итого по разделу							573,00	5,00	13,00 1,00	555,00	0,62	
Итого							573,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							7,02					
Итого накладных расходов							7,02					
Итого							580,02					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							4,44					
Итого сметной прибыли							4,44					
Итого							584,46					
Всего							584,46	5,00	13,00 1,00	555,00	0,62	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			584,46
Рыночный коэффициент	8,87		5 184,16
ИТОГО			5 184,16
НДС		20	1 036,83
ИТОГО			6 220,99
ВСЕГО			6 220,99

Проверил



М.В.Котенева

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Гамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

« ____ » _____ 2021г.

« ____ » _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 315 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____

5 812,40 Руб.

Трудоемкость работ: _____

0,79 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____

6,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-03	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 300 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	3937,18 207,03	3730,15 157,25	0,00	39	2	37 2	0	26,92 0,27	
2	ТЕР23-01-030-03	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы	0,01 100 м трубопр оводов	8185,27 396,81	7771,14 327,61	17,32	82	4	78 3	0	51,60 0,52	

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		х труб диаметром 300 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]										
3	507-5122	Трубы полимерные со структурирован ной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001- 73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 300 мм	1 м	304,16 0,00	0,00 0,00	304,16	304	0	0 0	304	0,00 0,00	
Итого по разделу							425,00	6,00	115,00 5,00	304,00	0,79	
В том числе основные материалы в базовых ценах							304,00			304,00		
Итого							425,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							12,87					
Итого накладных расходов							12,87					
Итого							437,87					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							8,14					
Итого сметной прибыли							8,14					
Итого							446,01					
Всего							446,01	6,00	115,00 5,00	304,00	0,79	
В том числе основные материалы							304,00			304,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			446,01
Рыночный коэффициент	10,86		4 843,67
ИТОГО			4 843,67
НДС		20	968,73

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

ИТОГО	5 812,40
ВСЕГО	5 812,40

Проверил


М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные системы»
Н.Г. Усачев

« ____ » _____ Г.

« ____ » _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 400 мм (водоснабжение)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 9 776,09 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,62 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 5,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-01-021-08	Демонтаж Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 315 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,001 1 км трубопр овода	6084,30 1585,66	4498,64 461,75	0,00	6	2	4 0	0	211,14 0,21	
2	ТЕР22-01-021-08	Укладка трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 315 мм [п. 6.7.1. по сметным	0,001 1 км трубопр овода	566527,75 3039,19	9372,17 961,99	554116,39	567	3	9 1	555	404,68 0,40	3-Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))										
3	507-0607	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 315 мм	-0,101 10 м	5482,00 0,00	0,00 0,00	5482,00	-554	0	0 0	-554	0,00 0,00	
4	507-2982	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 400 мм (ГОСТ 18599- 2001)	0,1 10 м	8877,79 0,00	0,00 0,00	8877,79	888	0	0 0	888	0,00 0,00	
Итого по разделу							907,00	5,00	13,00 1,00	889,00	0,62	
В том числе основные материалы в базовых ценах							334,00			334,00		
Итого							907,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							7,02					
Итого накладных расходов							7,02					
Итого							914,02					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							4,44					
Итого сметной прибыли							4,44					
Итого							918,46					
Всего							918,46	5,00	13,00 1,00	889,00	0,62	
В том числе основные материалы							334,00			334,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			918,46
Рыночный коэффициент	8,87		8 146,74
ИТОГО			8 146,74
НДС		20	1 629,35
ИТОГО			9 776,09
ВСЕГО			9 776,09

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные системы»
Н.Г.Усачев

«___» _____ Г.

«___» _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 400 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 10 121,30 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 1,01 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 8,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-04	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 400 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	5640,33 267,43	5372,90 235,00	0,00	56	3	54 2	-1	34,78 0,35	
2	ТЕР23-01-030-04	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 400 мм	0,01 100 м трубопр оводов	11736,85 512,57	11193,54 489,58	30,74	117	5	112 5	0	66,65 0,67	3-Д

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		[п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]										
3	507-5123	Трубы полимерные со структурированной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001-73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 400 мм	1 м	574,60 0,00	0,00 0,00	574,60	575	0	0 0	575	0,00 0,00	
Итого по разделу							748,00	8,00	166,00 7,00	574,00	1,01	
В том числе основные материалы в базовых ценах							575,00			575,00		
Итого							748,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							17,55					
Итого накладных расходов							17,55					
Итого							765,55					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							11,10					
Итого сметной прибыли							11,10					
Итого							776,65					
Всего							776,65	8,00	166,00 7,00	574,00	1,01	
В том числе основные материалы							575,00			575,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			776,65
Рыночный коэффициент	10,86		8 434,42
ИТОГО			8 434,42
НДС		20	1 686,88

ИТОГО	10 121,30
ВСЕГО	10 121,30

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные системы»
Н.Г.Усачев

«___» _____ г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 600 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 20 057,68 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 1,41 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 11,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-06	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 600 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	7687,54 372,07	7315,47 320,96	0,00	77	4	73 3	0	48,38 0,48	
2	ТЕР23-01-030-06	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 600	0,01 100 м трубопр оводов	16022,75 713,14	15240,56 668,66	69,05	160	7	152 7	1	92,74 0,93	3-Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))]										
3	507-5125	Трубы полимерные со структурирован ной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001- 73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 600 мм	1 м	1261,92 0,00	0,00 0,00	1261,92	1262	0	0 0	1262	0,00 0,00	
Итого по разделу							1499,00	11,00	225,00 10,00	1263,00	1,41	
В том числе основные материалы в базовых ценах							1262,00			1262,00		
Итого							1 499,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							24,57					
Итого накладных расходов							24,57					
Итого							1 523,57					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							15,54					
Итого сметной прибыли							15,54					
Итого							1 539,11					
Всего							1539,11	11,00	225,00 10,00	1263,00	1,41	
В том числе основные материалы							1262,00			1262,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			1 539,11
Рыночный коэффициент	10,86		16 714,73
ИТОГО			16 714,73
НДС		20	3 342,95

ИТОГО	20 057,68
ВСЕГО	20 057,68

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ г.

«___» _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 800 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 33 823,13 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 1,82 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 14,00 Руб.


№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-07	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 800 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	10707,41 479,26	10228,15 457,48	0,00	107	5	102 5	0	62,32 0,62	
2	ТЕР23-01-030-07	Укладка безнапорных трубопроводов из	0,01 100 м трубопр оводов	22349,71 918,57	21308,65 953,08	122,49	223	9	213 10	1	119,45 1,19	3-Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		полиэтиленовы х труб диаметром 800 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
3	507-5126	Трубы полимерные со структурирован ной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001- 73011750-2013) SN 16, внутренним диаметром 800 мм	1 м	2210,46 0,00	0,00 0,00	2210,46	2210	0	0 0	2210	0,00 0,00	
Итого по разделу							2540,00	14,00	315,00 15,00	2211,00	1,82	
В том числе основные материалы в базовых ценах							2210,00			2210,00		
Итого							2 540,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							33,93					
Итого накладных расходов							33,93					
Итого							2 573,93					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							21,46					
Итого сметной прибыли							21,46					
Итого							2 595,39					
Всего							2595,39	14,00	315,00 15,00	2211,00	1,82	
В том числе основные материалы							2210,00			2210,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			2 595,39
Рыночный коэффициент	10,86		28 185,94
ИТОГО			28 185,94
НДС		20	5 637,19

ИТОГО	33 823,13
ВСЕГО	33 823,13

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Замена участка полиэтиленовой трубы Д 1000 мм (канализация)»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 45 987,97 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 2,19 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 17,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР23-01-030-09	Демонтаж Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы х труб диаметром 1000 мм [п. 8.2 Табл.2 № п/п 5 Сети инженерно- технического обеспечения: (Кз=0,6; Кзм=0,6; Кэм=0,6; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,6)]	0,01 100 м трубопр оводов	13025,88 583,27	12442,61 558,77	0,00	130	6	124 6	0	74,97 0,75	
2	ТЕР23-01-030-09	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовы	0,01 100 м трубопр оводов	27231,57 1117,93	25922,10 1164,11	191,54	272	11	259 12	2	143,69 1,44	3-Д

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		х труб диаметром 1000 мм [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]										
3	507-5136	Трубы полимерные со структурирован ной стенкой для систем наружной канализации, марка "КОРСИС ПРО" (ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 2248-001- 73011750-2013) SN 16, наружным диаметром 1000 мм	1 м	3060,40 0,00	0,00 0,00	3060,40	3060	0	0 0	3060	0,00 0,00	
Итого по разделу							3462,00	17,00	383,00 18,00	3062,00	2,19	
В том числе основные материалы в базовых ценах							3060,00			3060,00		
Итого							3 462,00					
Накладные расходы (пп. 1, 2) (117%)							40,95					
Итого накладных расходов							40,95					
Итого							3 502,95					
Сметная прибыль (пп. 1, 2) (74%)							25,90					
Итого сметной прибыли							25,90					
Итого							3 528,85					
Всего							3528,85	17,00	383,00 18,00	3062,00	2,19	
В том числе основные материалы							3060,00			3060,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			3 528,85
Рыночный коэффициент	10,86		38 323,31
ИТОГО			38 323,31
НДС		20	7 664,66

Смета № 2080724242 от 16.08.2021

ИТОГО	45 987,97
ВСЕГО	45 987,97

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ Г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**«Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 63 мм»**

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./_____зона

Сметная стоимость работ: _____ **3 281,33 Руб.**Трудоемкость работ: _____ **0,55 Чел.час.**Средства на оплату труда: _____ **4,00 Руб.**

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 10 фасонных частей	424,25 40,96	300,69 36,11	82,60	42	4	30 4	8	5,52 0,55	
2	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром	-0,1 10 шт.	82,60 0,00	0,00 0,00	82,60	-8	0	0 0	-8	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90x75 мм										
3	507-0742	Муфта полиэтиленова я редукионная с закладными электронагрева телями, Д=63 мм	1 шт.	259,00 0,00	0,00 0,00	259,00	259	0	0 0	259	0,00 0,00	
Итого по разделу							293,00	4,00	30,00 4,00	259,00	0,55	
В том числе основные материалы в базовых ценах							251,00			251,00		
Итого							293,00					
Накладные расходы (пп. 1) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							302,36					
Сметная прибыль (пп. 1) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							308,28					
Всего							308,28	4,00	30,00 4,00	259,00	0,55	
В том числе основные материалы							251,00			251,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			308,28
Рыночный коэффициент	8,87		2 734,44
ИТОГО			2 734,44
НДС		20	546,89
ИТОГО			3 281,33
В С Е Г О			3 281,33

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»
_____ Н.Г. Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Монтаж электромукт для полиэтиленовых труб диаметром 110 мм»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 7 081,24 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,55 Чел.час.


Средства на оплату труда: _____ 4,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 10 фасонн ых частей	424,25 40,96	300,69 36,11	82,60	42	4	30 4	8	5,52 0,55	
2	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром	-0,1 10 шт.	82,60 0,00	0,00 0,00	82,60	-8	0	0 0	-8	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90x75 мм										
3	507-0745	Муфта полиэтиленова я редуционная с закладными электронагрева телями, Д=110 мм	1 шт.	616,00 0,00	0,00 0,00	616,00	616	0	0 0	616	0,00 0,00	
Итого по разделу							650,00	4,00	30,00 4,00	616,00	0,55	
В том числе основные материалы в базовых ценах							608,00			608,00		
Итого							650,00					
Накладные расходы (пп. 1) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							659,36					
Сметная прибыль (пп. 1) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							665,28					
Всего							665,28	4,00	30,00 4,00	616,00	0,55	
В том числе основные материалы							608,00			608,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			665,28
Рыночный коэффициент	8,87		5 901,03
ИТОГО			5 901,03
НДС		20	1 180,21
ИТОГО			7 081,24
ВСЕГО			7 081,24

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»
_____ Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**«Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 160 мм»**

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 9 401,63 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,55 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 4,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате-	всего	зарплата	экс.маш.	мате-		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 10 фасонных частей	424,25 40,96	300,69 36,11	82,60	42	4	30 4	8	5,52 0,55	
2	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	-0,1 10 шт.	82,60 0,00	0,00 0,00	82,60	-8	0	0 0	-8	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	507-0747	Муфта полиэтиленова я редуционная с закладными электронагрева телями, Д=160 мм	1 шт.	834,00 0,00	0,00 0,00	834,00	834	0	0 0	834	0,00 0,00	
Итого по разделу							868,00	4,00	30,00 4,00	834,00	0,55	
В том числе основные материалы в базовых ценах							826,00			826,00		
Итого							868,00					
Накладные расходы (пп. 1) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							877,36					
Сметная прибыль (пп. 1) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							883,28					
Всего							883,28	4,00	30,00 4,00	834,00	0,55	
В том числе основные материалы							826,00			826,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			883,28
Рыночный коэффициент	8,87		7 834,69
ИТОГО			7 834,69
НДС		20	1 566,94
ИТОГО			9 401,63
ВСЕГО			9 401,63

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Монтаж электромукт для полиэтиленовых труб диаметром 280 мм»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/нр - №362/нр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 17 320,76 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,55 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 4,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1 10 фасонных частей	424,25 40,96	300,69 36,11	82,60	42	4	30 4	8	5,52 0,55	
2	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм	-0,1 10 шт.	82,60 0,00	0,00 0,00	82,60	-8	0	0 0	-8	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Прайс-лист	Муфта электросварная Д 280 мм (14 000 : 8,87)	1 шт	1578,35 0,00	0,00 0,00	1578,35	1578	0	0 0	1578	0,00 0,00	
Итого по разделу							1612,00	4,00	30,00 4,00	1578,00	0,55	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-8,00			-8,00		
Итого							1 612,00					
Накладные расходы (пп. 1) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							1 621,36					
Сметная прибыль (пп. 1) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							1 627,28					
Всего							1627,28	4,00	30,00 4,00	1578,00	0,55	
В том числе основные материалы							-8,00			-8,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			1 627,28
Рыночный коэффициент	8,87		14 433,97
ИТОГО			14 433,97
НДС		20	2 886,79
ИТОГО			17 320,76
ВСЕГО			17 320,76

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

«___» _____ 2021г.

«___» _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

«Монтаж электромуфт для полиэтиленовых труб диаметром 355 мм»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./_____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 26 325,59 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,55 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 4,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
1	ТЕР22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов [п. 6.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15))	0,1 10 фасонных частей	424,25 40,96	300,69 36,11	82,60	42	4	30 4	8	5,52 0,55	
2	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов, переход	-0,1 10 шт.	82,60 0,00	0,00 0,00	82,60	-8	0	0 0	-8	0,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		диаметром 90x75 мм										
3	Прайс-лист	Муфта электросварная Д 355 мм (21500 : 8,87)	1 шт	2423,90 0,00	0,00 0,00	2423,90	2424	0	0 0	2424	0,00 0,00	
Итого по разделу							2458,00	4,00	30,00 4,00	2424,00	0,55	
В том числе основные материалы в базовых ценах							-8,00			-8,00		
Итого							2 458,00					
Накладные расходы (пп. 1) (117%)							9,36					
Итого накладных расходов							9,36					
Итого							2 467,36					
Сметная прибыль (пп. 1) (74%)							5,92					
Итого сметной прибыли							5,92					
Итого							2 473,28					
Всего							2473,28	4,00	30,00 4,00	2424,00	0,55	
В том числе основные материалы							-8,00			-8,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
ИТОГО			2 473,28
Рыночный коэффициент	8,87		21 937,99
ИТОГО			21 937,99
НДС		20	4 387,60
ИТОГО			26 325,59
ВСЕГО			26 325,59

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

« ____ » _____ г.

« ____ » _____ 2021г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Ремонт асфальтобетонного покрытия вокруг 1 колодца»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр: 2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 1 874,98 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 2,12 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 15,00 Руб.

№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш. ЗП маш	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕРр68-15-5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 80 мм площадью ремонта до 5 м2	0,0116 100 м2	10742,05 1175,72	945,37 103,86	8620,96	125	14	11 1	100	172,90 2,01	
2	ТЕРнр01-01-001-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15;	0,1659 1 т груза	47,31 3,91	37,96 0,00	5,44	8	1	6 0	1	0,66 0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15]]										
3	ТЕРпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,1659 1 т груза	13,05 0,00	13,05 0,00	0,00	2	0	2 0	0	0,00 0,00	
Итого по разделу							135,00	15,00	19,00 1,00	101,00	2,12	
Итого							135,00					
Накладные расходы (пп. 1) (104%)							15,60					
Итого накладных расходов							15,60					
Итого							150,60					
Сметная прибыль (пп. 1) (60%)							9,00					
Итого сметной прибыли							9,00					
Итого							159,60					
Всего							159,60	15,00	19,00 1,00	101,00	2,12	

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			159,60
Накладные расходы (пп. 1) (104%)			15,60
Итого накладных расходов			15,60
Сметная прибыль (пп. 1) (60%)			9,00
Итого сметной прибыли			9,00
Итого			159,60
ИТОГО			159,60
Рыночный коэффициент	9,79		1 562,48
ИТОГО			1 562,48
НДС		20	312,50

ИТОГО	1 874,98
ВСЕГО	1 874,98

Проверил



М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»
Н.Г.Усачев

« ____ » _____ 2021г.

« ____ » _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Установка 1 м дорожного бордюрного камня»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:
2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 1 378,74 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,87 Чел. час.

Средства на оплату труда: _____ 6,00 Руб.


№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш				ЗП маш			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01 100 м бортово го камня	4137,51 604,57	92,90 9,41	3440,04	41	6	1 0	34	87,49 0,87	
2	403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ	1 шт.	63,12 0,00	0,00 0,00	63,12	63	0	0 0	63	0,00 0,00	

Смета № 2080724085 от 19.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6665-91)										
Итого по разделу							104,00	6,00	1,00	97,00		
									0,00		0,87	
В том числе основные материалы в базовых ценах							63,00			63,00		
Итого							104,00					
Накладные расходы (пп. 1) (142%)							8,52					
Итого накладных расходов							8,52					
Итого							112,52					
Сметная прибыль (пп. 1) (к=0,85; 95%)							4,85					
Итого сметной прибыли							4,85					
Итого							117,36					
Всего							117,36	6,00	1,00	97,00		
									0,00		0,87	
В том числе основные материалы							63,00			63,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			117,36
Накладные расходы (пп. 1) (142%)			8,52
Итого накладных расходов			8,52
Сметная прибыль (пп. 1) (к=0,85; 95%)			4,85
Итого сметной прибыли			4,85
Итого			117,36
ИТОГО			117,36
Рыночный коэффициент	9,79		1 148,95
ИТОГО			1 148,95
НДС		20	229,79
ИТОГО			1 378,74
В С Е Г О			1 378,74

Проверил


 М.В.Котенева

СОГЛАСОВАНО

Форма № 4.
УТВЕРЖДАЮГенеральный директор
АО «Тамбовские коммунальные
системы»

Н.Г.Усачев

« ____ » _____ 2021г.

« ____ » _____ г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
«Установка 1 м тротуарного бордюрного камня»

Основание: чертежи № _____

Составлена в базовых ценах 2001 г. с
пересчетом в текущие цены, нормативная
база внесена в федеральный реестр на
основании приказов Минстроя РФ от
28.02.2017 г. №273/пр - №362/пр:

2001г./2021г./ _____ зона

Сметная стоимость работ: _____ 897,07 Руб.

Трудоемкость работ: _____ 0,87 Чел.час.

Средства на оплату труда: _____ 6,00 Руб.


№ п/п	Обосно- вание цен	Наименование работ и затрат	Кол-во	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ				затр.тр единич всего	инд
				всего	экс.маш.	мате- риалы	всего	зарплата	экс.маш.	мате- риалы		
				зарплата	ЗП маш	риалы			ЗП маш	риалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий [пп. 8.7.1. по сметным нормам, включенным в сборники ГЭСН (аналогичные технологически м: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кзм=1,25; Ктр=1,15)]	0,01 100 м бортово го камня	4137,51 604,57	92,90 9,41	3440,04	41	6	1 0	34	87,49 0,87	100
2	403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	1 шт.	22,36 0,00	0,00 0,00	22,36	22	0	0 0	22	0,00 0,00	

Смета № 2080724085 от 19.08.2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по разделу								63,00	6,00	1,00	56,00	
									0,00		0,87	
В том числе основные материалы в базовых ценах								22,00		22,00		
Итого								63,00				
Накладные расходы (пп. 1) (142%)								8,52				
Итого накладных расходов								8,52				
Итого								71,52				
Сметная прибыль (пп. 1) (к=0,85; 95%)								4,85				
Итого сметной прибыли								4,85				
Итого								76,36				
Всего								76,36	6,00	1,00	56,00	
									0,00		0,87	
В том числе основные материалы								22,00		22,00		

Наименование затрат	Коэффициент	Процент	Сумма в руб.
Итого			76,36
Накладные расходы (пп. 1) (142%)			8,52
Итого накладных расходов			8,52
Сметная прибыль (пп. 1) (к=0,85; 95%)			4,85
Итого сметной прибыли			4,85
Итого			76,36
ИТОГО			76,36
Рыночный коэффициент	9,79		747,56
ИТОГО			747,56
НДС		20	149,51
ИТОГО			897,07
В С Е Г О			897,07

Проверил



М.В.Котенева